

Holzenergie-Contracting Frankenberg II

Bezirk Weiz

Versorgte Objekte

46 Wohnungen und
drei Einfamilienhäuser



Daten zur Anlage

Anschlussleistung 163 kW
Jahreswärmebedarf ca. 200 MWh
Brennstofflagerraum ca. 50 m³
Hackgutjahresverbrauch ca. 350 Srm – 100 % bäuerliches Waldhackgut

Anlagensystem 150 kW Unterschubfeuerung mit Drehrost, 2.200 Liter Pufferspeicher
Lindner & Sommerauer GmbH, St. Pantaleon, OÖ



Baumeister Fa. Puchleitner GmbH, Mühldorf/FB
Installation Fa. Vinzenz Froschhauser, Ungerndorf
Projektbetreuung UET GmbH, Strallegg
Regionalenergie Steiermark, Weiz
Anlagenbetreiber Wärmeliefergemeinschaft
Ungerndorf reg. GenmbH,
Hr. Ewald Schaller, 0664/3131912
Inbetriebnahme Herbst 2009

Kostenstruktur (Preise exkl. USt.)

Investitionskosten	€ 110.500,00
Kesselanlage	€ 26.500,00
bauliche Maßnahmen, Kamin	€ 47.000,00
Elektro- und Heizungsinstallation	€ 17.000,00
Nahwärmenetz 280 m	€ 20.000,00
Anschlusspreis pro kW	€ 370,00
Grundpreis pro kW und Jahr	€ 26,53
Arbeitspreis pro MWh	€ 68,99
Messpreis pro Zähler u. Monat	€ 7,51
Abrechnung pro Jahr u. Einheit	€ 31,84



*Befüllgasse seitlich angebaut
Lager- und Heizraum im Keller*

Stand: August 2013